




UBICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE





( CON SUS RESPECTIVAS CARGAS DOMICILIARIAS )



DETALLE DE MEDIDOR Y SUS COMPONENTES



SURTIDOR DE AGUA POTABLE



TOMA DOMICILIARIA CON CAJA DE MEDICION DE POLIETILENO


RELACION DE PIEZAS

- 1-ABRAZADERA DE P.V.C. DE CUELLO REFORZADO CON ANILLO DE ACERO INOXIDABLE. CON DOBLE TORNILLO CON EMPAQUE INTEGRADO.
- 2-INSERTOR CONICO PARA TUBERIA DE ESTRU-PAK DE 13mm (1 1/2")Ø CON CONTRATUERCA DE BRONCE.
- 3-DUCTO CCON TUBERIA DE ESTRU-PAK DE 13mm (1 1/2")Ø RD-9.
- 4-INSERTOR RECTO DE BRONCE CON CONTRATUERCA PARA TUBERIA DE EXTRUPAKDE 13 mm. (1/2")Ø.
- 5-LLAVE DE ESFERA MODELO PN50 URREA DE 13 MM. (1/2") Ø DE ACERO INOXIDABLE.
- 6-MEDIDOR DELAUNET TIPO MAGNETICO DE 13 MM. (1/2")Ø MODELO MMD-15.
- 7-ADAPTADOR DE BRONCE ROSCA INTERIOR CON ENTRADA PARA EXTRUPAK 13 mm. (1/2")Ø.
- 8-CAJA DE MEDICION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MODELO D-1200.
- 9-PLANTILLA DE 10 cm X 10 cm EN PERIMETRO DE CAJA CONCRETO Fc=100 Kg/cm2.

DETALLE DE MEDIDOR Y SUS COMPONENTES



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.



DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 379, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2004. PUBLICACIÓN NÚMERO 2008-A-2004. EN EL ARTÍCULO 14 QUE A LETRA DICE: LA VALIDACIÓN Y RESPUESTA DE LA VALIDACIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS ESTARÁ A CARGO DE QUIEN LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA EN VIRTUD DE UN CONTRATO. TODA MODIFICACIÓN AL MISMO EN OBRA SERÁ A TRAVÉS DE ORDENES DE CAMBIO GENERADAS A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA HACIA LA SUPERVISIÓN SANDO, EL P. B. LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACIÓN TIENE VIGENCIA DE UN AÑO PARTIENDO DEL ..... DEL 20.....

AUTORIZA	ELABORA
ARQ. DARIEN MURCIA GUMETA Director de Proyectos	ING. JULIO CÉSAR ESCANDÓN Jefe del Departamento de Obras Públicas y Proyectos

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. CESAR JULIO DE COSS TOVILLA Secretario de Obras Públicas		
ARQ. MARIA BASILISA HERCULIA ORDOZ ESQUINCA Subsecretaria de Obras Públicas y Proyectos		
ARQ. DARIEN MURCIA GUMETA Jefe del Departamento de Obras Públicas y Proyectos		
ING. JULIO CÉSAR ESCANDÓN Jefe del Departamento de Obras Públicas y Proyectos		

PROYECTO		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE "21 DE OCTUBRE"		
CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO		
LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA
CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	1 CENTRO
TÍTULO DEL PLANO		CLAVE DE PLANO
DETALLES DE AGUA POTABLE		A-05
FECHA:	ESCALA:	ACOTACIÓN:
JULIO/2020	S/E	EN METROS