



Anexo "E-1".  
Maquinaria y equipo de construcción mínimo que  
proporcionará el contratista  
Fecha: Octubre de 2020  
Hoja No. 1 de 1

Descripción de la Obra: "Pavimentación de calles y avenidas en la localidad San José Maspac"  
Ubicación: Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal del cad. Km. 0+000 al Km. 1+160; Avenida 1 desde Calle Principal al cad. Km. 0+113; Avenida 2 desde Calle Principal al cad. Km. 0+149 en la localidad San José Maspac del municipio Francisco León, Chiapas

**Maquinaria y equipo de construcción mínimo que  
proporcionará el contratista.**

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción y características de los equipos
1	EQUIPO	1.00	REVOLVEDORA CLASICA 1 SACO DE 9.5 HP MOT. KOHLER
2	EQUIPO	1.00	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C DE 75 HP Y 6.3 TON DE PESO DE OPERACIÓN, CAPACIDAD DE CUCHARON 1.00 YD3
3	EQUIPO	1.00	VIBRADOR JOPER DE 6.5 HP CON MOTOR KOHLER
4	EQUIPO	1.00	HERRAMIENTA MENOR
5	EQUIPO	1.00	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120H DE 140 HP Y 11.388 TON DE PESO DE OPERACIÓN
6	EQUIPO	1.00	COMPACTADOR DE SUELOS DE TAMBOR LISO VIBRATORIO DYNAPAC CA301D DE 152 HP Y 14.30 TON DE PESO DE OPERACIÓN Y 2.13 M DE ANCHO DE TAMBOR
7	EQUIPO	1.00	MARTILLO HIDRAULICO OKADA H70 PARA RETROEXCAVADORA CAT 416 C
8	EQUIPO	1.00	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO
9	EQUIPO	1.00	CAMION PIPA DE 8000 LTS SOBRE CHASIS MERCEDES BENZ 1617 DE 170 HP
10	EQUIPO	1.00	COSTO EN ESPERA CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 6 M3 DE 170 HP
11	EQUIPO	1.00	TRANSITO DE 1'
12	PZA	1.00	NIVEL FIJO DE TROPOGRAFIA

**Nota:** La presente lista es enunciativa más no limitativa, el Contratista proporcionará todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

Proponen

Arq. Ana Catalina Cruz Cruz  
Directora de Proyectos

Ing. Jorge Villarreal Chacón  
Director de Ingeniería de Costos